

| Catálogo de obra y presupuesto | | | | | |
|--------------------------------|--|----------|---------------------|--|--|
| | | | | | |
| - | Remodelación interior de casa Habitación | Cliente: | Carlos Vega Mecinas | | |
| UBICACIÓN: | Calle Dr Mora y Valles | Fecha: | /04/2022 | | |
| LOCALIDAD: | Poza Rica, Ver | | | | |

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAE | PRECIO UNITARIO | COSTO UNITARIO |
|-------|--|--------|----------|--------------------|-------------------|
| 1.00 | Preliminares | | | | |
| 1.1 | Trazo y nivelación de terreno, estableciendo ejes de referencia | M2 | 105.00 | \$34.75 | \$3,648.75 |
| 1.2 | Demolición manual de muros de mampostería de 15 a 20cm de espesor. | M2 | 18.86 | \$286.72 | \$5,407.54 |
| 1.3 | Demolición de muros para vanos de ventanas y puertas. | M2 | 6.80 | \$286.72 | \$1,949.70 |
| 1.4 | Demolición manual de murete ,escalones de concreto y columnas en acceso principal, de 15 a 20 cms de espesor. | ML | 18.50 | \$618.54 | \$11,442.99 |
| 1.5 | Trazo y nivelación de terreno para relleno de nuevo piso. | M2 | 94.00 | \$34.75 | \$3,266.50 |
| 1.6 | Relleno y compactación manual con bailarina, en casa habitación y rampa. | M3 | 10.00 | \$1,850.40 | \$18,504.00 |
| 1.7 | Desmantelamiento de herrería y aluminio existentes en fachada, puertas y ventanas. | Pza | 7.00 | \$236.20 | \$1,653.40 |
| 1.8 | Desmantelamiento de muros interiores de panel de yeso existentes. | M2 | 25.00 | \$215.30 | \$5,950.00 |
| 1.9 | Excavación manual en terreno tipo B y/o C, para desplante de cimentación y cisterna. | МЗ | 12.00 | \$386.75 | \$4,641.00 |
| 1.10 | Relleno con material, producto de las excavaciones en zapatas, en capas no mayores a 0.20 m, con compactador tipo bailarina. | МЗ | 3.60 | 253.56 | \$912.82 |
| 1.11 | Desmantelamiento de mobiliario existente en baño. | Pza | 7.00 | \$118.20 | \$827.40 |
| 1.12 | Carga y acarrero de material producto de las demoliciones y sobrante de las excavaciones fuera de la obra. | Lote | 1.00 | \$1,800.00 | \$1,800.00 |
| | | | | | |
| | Obra Civil Cimentación y Estructura | | | | |
| 2.1 | Construcción de cisterna de 6,000 L. a base de muros de mamposteria, asentada con mortero, cemento arena, prop. 1:5, losa de fondo, 0.10 m de espesor con concreto armado, losa de tapa de 0.10 m de espesor con concreto armado, incluye aplanado interior, semipulido, entrada hombre de 0.50 x 0.60 cm. | Lote | 1.00 | \$23,310.00 | \$23,310.00 |



| Catálogo de obra y presupuesto | | | | | |
|--|--|-----|-------|------------|-------------|
| NOMBRE: Remodelación interior de casa Habitación Cliente: Carlos Vega Meci | | | | Macinas | |
| | Calle Dr Mora y Valles | | | /04/2022 | viccinas |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2.2 | Suministro y colocación de polietileno calibre 500, para desplante de cimentaciones. | M2 | 3.20 | \$37.20 | \$119.04 |
| 2.3 | Construcción de plantilla simple F´c=100 kg/cm2, con un espesor máximo de 0.05 m | M2 | 3.20 | \$185.98 | \$595.14 |
| 2.4 | Construcción de zapatas Z1, de 1.20 x 1.20 m x 0.30m, a base de concreto hecho en obra, F'c =250 kg/cm2, armado con varilla de 1/2" en ambos sentidos, incluye cimbra y descimbra y acabado rústico. | Pza | 2.00 | \$3,540.25 | \$7,080.50 |
| 2.5 | Construcción de columnas de 0.30 x 0.30 m a base de concreto F'c= 200 kg/cm2, armada con 6 varillas de 1/2", así como estribos de 3/8" a cada 0.15 m de separación. Inlcuye cimbra y descimbra, acabado rústico. | ML | 6.00 | \$2,151.20 | \$12,907.20 |
| 2.6 | Construcción de rampa a base de concreto hecho en obra F'C=200 kg/cm2, para cochera, armada con malla electrosoldada 6-6-10/10. | M2 | 5.15 | \$585.65 | \$3,016.10 |
| 2.7 | Construcción de trabe tipo T1 de 0.25 x 0.15 m a base de concreto hecho en obra F'c= 200, armada con 4 varillas de 1/2", así como, estribos de 3/8" a cada 8 y 12 cm respectivamente. Incluye cimbra y descimbra, acabado | ML | 3.16 | \$1,163.25 | \$3,675.87 |
| 2.8 | Construcción de cadena de desplante de 0.15 x 0.25 m a base de concreto hecho en obra F'c =250 kg/cm2, armada con 4 Varillas de 3/8", así como estribos de 1/4" a cada 15 | ML | 6.36 | \$957.30 | \$6,088.43 |
| 2.9 | Construcción de castillo de 15x15 cm hasta 3.00 de altura, a base de concreto hecho en obra F'c 200 kg/cm2 armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" a cada 20 cm, incluye cimbra y descimbra acabado rústico. | ML | 27.00 | \$269.08 | \$7,265.16 |
| 2.10 | Construcción de muro de mampostería de 20 cm de espesor a base de block de concreto de 14x20x28 cm asentado con mortero de cemento - arena porporción 1:5, junta rústica recortada. | M2 | 20.10 | \$388.40 | \$7,806.84 |
| 2.11 | Construcción de cadenas de cerramiento de 0.15 x 0.15m a base de concreto hecho en obra F'c=150 kg/cm2, armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" a cada 15 cms de separación, incluye cimbra y descimbra, acabado rústico. | ML | 10.06 | \$690.00 | \$6,941.40 |
| 2.12 | Aplanado sobre muros a base de mortero cemento - arena proporción 1:5 con un espesor promedio de 1.5 cm a cualquier altura. | M2 | 38.40 | \$251.10 | \$9,642.24 |
| 2.13 | Emboquillados en muros y trabe ,a base de mortero cemento - arena proporción 1:3, incluye la utilización de reglas metálicas y pernos. | ML | 86.94 | \$155.20 | \$13,493.09 |



| | Catálogo de obra y presu | puesto | | | | | |
|------------|---|------------------------|----------|--|-------------|--|--|
| NOMBRE: | Remodelación interior de casa Habitación | | Cliente: | Cliente: Carlos Vega Mecinas Fecha: /04/2022 | | | |
| UBICACIÓN: | Calle Dr Mora y Valles | Fecha: /04/2022 | | | | | |
| OCALIDAD: | Poza Rica, Ver | | | | | | |
| | <u>, </u> | | 1 | 1 | | | |
| 2.14 | Instalación y base para lavadero a base de block de concreto, zarpeado y afinado con mortero cemento- arena proporción 1:5 altura 0.75 m, acabado pintura vinilica. | Lote | 1.00 | \$2,300.00 | \$2,300.00 | | |
| 2.15 | Construcción de firme para barra en cocina de 2.50 m x 0.60 m x 0.05 m de espesor, a base de concreto hecho en obra y armado con acero 3/8" | M2 | 3.30 | \$315.00 | \$1,039.50 | | |
| 2.16 | Construcción de jardinera a base de block de concreto, zarpeado y afinado con mortero,cemento- areba, proporción 1:5, altura 0.75 m, acabado pintura vinilica. | Lote | 1.00 | \$5,250.65 | \$5,250.6 | | |
| 2.17 | Construcción de firme de 0.08 m de espesor, a base de concreto hecho en obra, armada con malla electrosoldada, 6-6,10/10. | M2 | 60.95 | \$365.65 | \$22,286.3 | | |
| 2.18 | Construcción de escalones de 0.15m de peralte, a base de concreto hecho en obra, armados con acero | Pza | 5.00 | \$475.50 | \$2,377.50 | | |
| 2.19 | Suministro y colocación de celosía de barro en patio de servicio. | M2 | 4.00 | \$1,150.00 | \$4,600.00 | | |
| | Instalaciones | | | | | | |
| 3.1 | Suministro e instalación general de plomeria, incluye salidas de PVC y tuboplus, accesorios, etc | Lote | 1.00 | 27,944.00 | \$27,944.00 | | |
| 3.2 | Colocación de canalización y tubería en piso y muros para instalación de gas. | Lote | 1.00 | 8,986.00 | \$8,986.00 | | |
| 3.2 | Colocación de canalización y tubería con canaleta en losa, piso y muros para instalaciones eléctricas | Lote | 1.00 | \$9,700.40 | \$9,700.40 | | |
| 3.4 | base de permabase panel para exterior y bastidores de acero. | M2 | 7.62 | \$2,427.00 | \$18,493.74 | | |
| 3.5 | Suministro e instalación de rejilla tipo irving para desagüe en cochera, hecha a base de acero galvanizado. | Lote | 1.00 | \$4,575.00 | \$4,575.00 | | |
| 3.6 | Instalación de muebles de baño, (Taza, regadera ,lavamanos y accesorios) | Lote | 3.00 | \$1,600.00 | \$4,800.00 | | |
| 3.7 | Instalación de lavadero. | Pza | 1.00 | \$3,100.00 | \$3,100.00 | | |
| 3.8 | Instalación de tarja. | Pza | 1.00 | \$2,600.00 | \$2,600.0 | | |
| | Jardinería | | | | | | |
| 4.1 | Suministro y colocación de pasto tipo San Agustín o similar, incluye acarreos dentro de la obra. | M2 | 4.00 | 430.00 | \$1,720.0 | | |



| Catálogo de obra y presupuesto | | | | | | |
|--------------------------------|--|------------------------|----------|---------------|-------------|--|
| NOMBRE: | Remodelación interior de casa Habitación | | Cliente: | Carlos Vega I | Mecinas | |
| UBICACIÓN: | Calle Dr Mora y Valles | Fecha: /04/2022 | | | | |
| _OCALIDAD: | Poza Rica, Ver | | | ! | | |
| | | | | 1 | | |
| | Acabados | | | | | |
| 5.1 | Suministro y aplicación de pintura en muros interiores y exteriores | M2 | 81.00 | \$173.60 | \$14,061.6 | |
| 5.2 | Instalación de ventana corrediza 1.20 m x 2.00 m, suministrada por el cliente. (sala) | Pza | 1.00 | \$1,500.00 | \$1,500.0 | |
| 5.3 | Suministro e instalación de ventana corrediza 1.10 x 0.60m, cristal claro 6mm y aluminio en color blanco.(cocina) | Pza | 1.00 | \$3,806.00 | \$3,806.0 | |
| 5.4 | Suministro e instalación de ventana corrediza 1.55 x 0.60m, cristal claro 6mm y aluminio en color blanco. (cocina) | Pza | 1.00 | \$5,963.00 | \$5,963.0 | |
| 5.5 | Suministro e instalación de ventana corrediza de 0.40 x0.60m cristal claro y aluminio color blanco. (baño) | Pza | 1.00 | \$968.00 | \$968.0 | |
| 5.6 | Suministro e instalación de ventana corrediza de 1.20 x 1.90m, cristal claro y aluminio color blanco.(comedor) | Pza | 1.00 | \$6,483.40 | \$6,483.4 | |
| 5.7 | 0.40 m, cristal claro 6mm y aluminio en color blanco. (habitación 2) | Pza | 1.00 | \$913.00 | \$913.0 | |
| 5.8 | Suministro e instalación de áreas de guardado en cocina, alacenas, puertas y cajones, a base de madera de pino y mdf, color , acrílico semimate de la línea Comex (incluye jaladeras y herrajes) | Lote | 1.00 | \$44,950.00 | \$44,950.0 | |
| 5.9 | Suministro de loseta en piso mca. Interceramic en formato mediano, acabado mate-satín (cochera) | M2 | 23.00 | \$425.00 | \$9,775.0 | |
| 5.10 | Suministro de loseta en piso mca. Interceramic en formato mediano, acabado mate-satín (sala, comedor, cocina) | M2 | 30.00 | \$525.00 | \$15,750.00 | |
| 5.10 | Suministro de loseta en piso mca. Interceramic en formato mediano, acabado mate-satín, (Habitaciones) | M2 | 25.30 | \$525.00 | \$13,282.5 | |
| 5.11 | Suministro e instalación de loseta en piso y muros de baño, marca interceramic, formato | M2 | 17.00 | \$440.00 | \$7,480.0 | |
| 5.12 | Suministro e instalación de loseta para cubierta de barra en cocina y forrado de muros, marca interceramic, formato | M2 | 2.75 | \$515.00 | \$1,416.2 | |
| 5.13 | Suministro e instalación de zoclo de 0.08m con loseta mca. Interceramicen formato mediano, acabado matesatín. (en cochera) | ML | 9.50 | \$315.00 | \$2,992.5 | |
| 5.14 | Suministro e instalación de zoclo de 0.08m con loseta mca. Interceramicen formato mediano, acabado matesatín. (en sala, comedor y cocina) | ML | 24.00 | \$338.00 | \$8,112.0 | |



DISEÑO ARQUITECTÓNICO + PROYECTOS + CONSTRUCCIÓN

| | Catálogo de obra y presupuesto | | | | | |
|------------|---|----------|----------|-------------|--------------|--|
| NOMBRE: | Remodelación interior de casa Habitación | Ī | Cliente: | Carlos Vega | Mecinas | |
| UBICACIÓN: | Calle Dr Mora y Valles | | | /04/2022 | | |
| LOCALIDAD: | Poza Rica, Ver | | | • | | |
| | | | | | | |
| 5.15 | Suministro e instalación de zoclo de 0.08m con loseta mca. Interceramicen formato mediano, acabado matesatín. (en habitaciones) | ML | 25.00 | \$338.00 | \$8,450.00 | |
| 5.16 | Suministro e instalación de puerta principal de 0.90 x 2.10 m, para exterior. | Pza | 1.00 | \$8,500.00 | \$8,500.00 | |
| 5.17 | Instalación de puertas interiores de 0.90 x 2.00, suministrada por el cliente. | Pza | 4.00 | \$800.00 | \$3,200.00 | |
| 5.18 | Limpieza general | Lote | 1.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | |
| | <u> </u> | Subtotal | | | \$441,321.50 | |

Elaboró:

Arq. Marisol Bravo Cortes

Project Manager

Ced Prof: 11344661

Arq. Mariana Rosas Santander

Project Manager
Ced Prof: 12016638

Poza Rica, Veracruz a 04 /Abril /2022

Nota: Cualquier partida no mencionada en este

presupuesto será costo adicional